

惠州市生态环境局

惠市环建〔2020〕26号

关于惠州 110 千伏高埔输变电工程 环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司惠州供电局：

你单位报批的《惠州 110 千伏高埔输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等收悉。经研究，批复如下：

一、惠州 110 千伏高埔输变电工程为新建项目。位于惠州市惠阳区秋长街道维布村村委会西北侧约 790m 处，中心坐标为 (E114.409860°, N22.826542°)。拟建 110kV 高埔站为户内 GIS、主变户外布置，变电站总用地面积为 6252m²，其中围墙内占地面积 3071m²。本期建设主变 2×63MVA，110kV 进线 4 回，10kV 出线 30 回，无功补偿容量 2×3×5010kvar。本期新建线路自 110kV 高埔站起至 110kV 田茶线、田新线双回线路解口点 (N30 塔大小号侧附近) 止，采用电缆+架空混合方式建设。新建线路路径总长约 3.48km，其中新建两条双回同塔架空线路

长约 $2 \times 2 \times 1.1\text{km}$ ，新建四回电缆线路长约 $4 \times 2.38\text{km}$ （含进站及登塔 $4 \times 0.16\text{km}$ ），形成高埔站至荣田站 2 回 110kV 线路、高埔站至新墟站及高埔站至茶园站各 1 回 110kV 线路。

高埔站最终设计规模为 $3 \times 63\text{MVA}$ ，110kV 进线 4 回，10kV 出线 45 回，无功补偿装置 $3 \times 3 \times 5010\text{kvar}$ 。

二、根据报告表的评价结论、惠州市生态环境局惠阳分局的初审意见和市环境科学研究所出具的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实有效的防工频电场及工频磁场等措施，减少对公众以及周围环境的影响。项目运营过程线路沿线工频电场及工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求。

（二）对主变压器合理布局，选用低噪声设备及采取有效的消声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 - 2008）2类标准。

（三）加强项目污染防治设施、环境风险防范设施等治理设施建设、运营和安全管理，确保环境安全和生产安全。

（四）加强施工期环境管理，防止施工期造成环境污染和生态破坏。施工完成后，须做好临时施工占地的生态恢复工作，

防止造成水土流失。合理安排施工时间，避免噪声扰民，施工期间噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至惠州市生态环境局惠阳分局，并按规定接受各级生态环境主管部门日常监督检查。



抄送：广东省生态环境厅、惠州市生态环境局惠阳分局、四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）。

惠州市生态环境局办公室

2020年5月14日印发

公开方式：主动公开

（共印5份）